TÜV Rheinland Energy GmbH
Test Centre for Energy Appliances

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Rapporto sintetico in accordo a D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)
Declaration according D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)

Produttore / *Manufacturer:*	**LA NORDICA S.p.A.** Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino (VI) - Italy
Marchio commerciale / *Trademark*:	**LA NORDICA**
Tipo / *Type*:	**-**
Modello / *Model*:	**EMILIANA STEEL**
Tipologia prodotto / *Product type*:	Stufa a legna / *Wood logs stove*
Norma di riferimento / *Reference standard*:	EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + A2/AC:2006 + A2/AC:2007
Rapporto di Prova di riferimento / *Reference test report:*	K33552023Z1
Potenza termica nominale / *Nominal heat output*:	6,5 kW
Combustibile di prova / *Test fuel*:	Ciocchi di legna */ wood logs*
Tipo di ricarica di combustibile */ Type of fuel charging:*	alimentazione manuale / *manual load*

Requisiti D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) ***Requirements D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)***			**Risultati apparecchio** **Appliance results**
Rendimento termico utile ***Efficiency***	%	> 85	88,7
Particolato primario ***Particulate matter***	mg/Nm^3	≤ 40	16 (1)
CO	g/Nm^3	≤ 1,50	0,369 (2)

(1) Determinato applicando il metodo di misura della CEN/TS 15883
Determined applying the measurement method of the CEN/TS 15883
(2) Determinato secondo la EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 +A2/AC:2007
Determined according to EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 +A2/AC:2007

Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O_2
Note: all the concentration values are calculated at 13% of O_2

I requisiti di cui al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0),
Allegato I, articolo 2.2 e) i., ii., iii. sono soddisfatti

Requirements of the D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0),
Annex I, article 2.2 e) i., ii., iii. are fulfilled

Cologne, 14.02.2023
432 / mc

TÜV Rheinland Energy GmbH
Test Centre for Energy Appliances
NB 2456 (CPR)
DIN EN ISO/IEC 17025:2005
accreditation: D-PL-11120-04-00

Assessor:

Dipl.-Ing. M. Ciccarelli

Report released after review:

Dipl.-Ing. A. Pomp